

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1.					
1	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης, με ή άνευ υπόβασης, με τσιμεντόπλακες οποιωνδήποτε διαστάσεων και οποιουδήποτε τύπου ή με έγχρωμους κυβόλιθους από σκυρόδεμα οποιουδήποτε σχεδίου και οποιουδήποτε πάχους	1	ΝΑΟΔΟ Ν\A78.97.001.1	m2	3.120,00
2	Αποκατάσταση βλάβης δαπεδόστρωσης, με ή άνευ υπόβασης, με έγχρωμους κυβόλιθους γνευσίου πετρώματος, πορφυρίτη ή μαρμάρου, ή με πλάκες μαρμάρου οποιωνδήποτε διαστάσεων και οποιουδήποτε τύπου και πάχους, ή με πλάκες Καρύστου ή Πηλίου οποιωνδήποτε διαστάσεων και οποιουδήποτε τύπου και πάχους	2	ΝΑΟΔΟ Ν\A78.97.003.1	m2	600,00
3	Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων με την χρήση ψυχρού ασφαλτικού μείγματος με μηχανήμα εκτοξεύσεως τύπου Patch Matic	3	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ06	ton	1,00
4	Επισκευή φθορών ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας οδοστρώματος αστικής οδού, με εγκυβωτισμό ψυχρού ασφαλτομίγματος.	4	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ08.01	m2	500,00
5	Επισκευή φθορών ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας οδοστρώματος αστικής οδού, με εγκυβωτισμό θερμού ασφαλτομίγματος.	5	ΝΑΟΔΟ Ν\Δ08.02	m3	50,00
6	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	6	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	kg	200,00
7	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες	7	ΝΑΥΔΡ 11.02.03	kg	100,00
8	Σιδηρά κινκιδιώματα	8	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε04.2.2	kg	4.000,00
9	Περίφραξη ασφαλείας	9	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε05.2.2	m	500,00
10	Επιπρόσθετη αμοιβή, άπαξ, ανά σημείο παρέμβασης λόγω σποραδικότητας εργασιών	10	ΝΑΟΔΟ Ν\Β02	ΤΕΜ	300,00
11	Καταγραφή και αποτύπωση όλων των σημείων προς αποκατάσταση	11	ΝΑΟΔΟ Ν1	κατ' αποκοπή	1,00

ΜΑΡΤΙΟΣ 2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΕΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ