

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. Οικοδομικές εργασίες									
1	Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας	ΑΤΕΚ 1	ΟΙΚ 7125	161	m	1,00	24,57	24,57	
2	Αποκατάσταση έντονης ρηγμάτωσης της τοιχοποιίας	ΑΤΕΚ 2	ΟΙΚ 7126	162	m	1,00	42,88	42,88	
3	Αποξήλωση και καθαίρεση μόνωσης δωματίων και λοιπών επιστρώσεων 22.60	ΟΙΚ 2236	170	m 2	2,00	8,88	17,76	
4	Επίστρωση με ένα χυτό συνθετικό τάπητα (τύπου SPURTAN Vt) πάχους 14 mm ΟΔΟ.Δ8.1.3	ΟΙΚ 7396	171	m 2	30,00	57,24	1.717,20	
5	Κατασκευή δαπέδων με ακρυλικό-συνθετικό τάπητα σε υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα	ΝΑΟΙΚ ΝΑ73.95.4	ΟΙΚ 7373	571	m 2	30,00	28,47	854,10	
6	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	174	m3	2,00	2,80	5,60	
7	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΝΑΟΙΚ 20.03.03	ΟΙΚ 2117	175	m3	1,00	29,85	29,85	
8	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	ΟΙΚ 2122	176	m3	1,00	27,60	27,60	
9	Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	ΝΑΟΙΚ 20.08.01	ΟΙΚ 2142	182	m3	1,00	24,05	24,05	
10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	183	m3	1,00	11,85	11,85	
11	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	184	m3	2,00	23,05	46,10	
12	Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	ΝΑΟΙΚ 20.21	ΟΙΚ 2162	185	m3	2,00	5,00	10,00	
13	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	186	m3	2,00	0,90	1,80	
14	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ 20.31.01	ΟΙΚ 2172	187	m3	1,00	6,70	6,70	
Σε μεταφορά								2.820,06	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								2.820,06	
15	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	ΟΙΚ 2173	188	m3	1,00	5,00	5,00	
16	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ 2177	189	tonx1 0m	5,00	5,60	28,00	
17	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	ΝΑΟΙΚ 20.41	ΟΙΚ 2178	190	m3x1 00 m	2,00	2,20	4,40	
18	Ενοίκιαση κάδου απόρριψης προϊόντων καθαιρέσεων	ΝΑΟΙΚ Ν\20.30.01	ΟΙΚ 2171	191	1 τεμάχιο	1,00	206,35	206,35	
19	Ενοίκιαση μικρού κάδου απόρριψης προϊόντων καθαιρέσεων	ΝΑΟΙΚ Ν\20.30.02	ΟΙΚ 2171	192	1 τεμάχιο	1,00	107,35	107,35	
20	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΝΑΟΙΚ Ν\20.42.01	ΟΙΚ 2180	193	m3.k m	2,00	0,63	1,26	
21	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Υλικά κατεδαφίσεων χωρίς πολλά πρόσμικτα	ΝΑΟΙΚ Ν\20.50	ΟΙΚ 2172	194	t	3,00	11,42	34,26	
22	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Υλικάκατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα	ΝΑΟΙΚ Ν\20.50.01	ΟΙΚ 2172	195	t	3,00	20,30	60,90	
23	Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) Υλικά καθαιρέσεως ασφάλτου	ΝΑΟΙΚ Ν\20.50.02	ΟΙΚ 2172	196	t	3,00	2,54	7,62	
24	Συλλεκτικές προϊόντων καθάιρησης (χωνιά) για σύνδεση με τον κάδο απόρριψης	ΝΑΟΙΚ Ν\21.03.01	ΥΔΡ 6620	197	τ.μ	2,00	18,54	37,08	
25	Καθάιρηση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ 22.02	ΟΙΚ 2204	198	m3	1,00	29,85	29,85	
26	Καθαίρεισεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	199	m3	2,00	15,70	31,40	
27	Καθάιρηση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2228	200	m3	1,00	35,35	35,35	
28	Καθάιρηση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2228	201	m3	3,00	63,35	190,05	
29	Καθάιρηση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	203	m2	10,00	7,90	79,00	
30	Καθάιρηση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	204	m2	10,00	4,50	45,00	
Σε μεταφορά								3.722,93	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								3.722,93	
31	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεραίων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	205	m2	12,00	6,70	80,40	
32	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	ΟΙΚ 2241	206	m2	10,00	9,00	90,00	
33	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	207	m2	12,00	5,60	67,20	
34	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας έως 0,05 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.01	ΟΙΚ 2261Α	208	TEM	2,00	5,60	11,20	
35	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.02	ΟΙΚ 2261Β	209	TEM	2,00	9,00	18,00	
36	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.03	ΟΙΚ 2261Γ	210	TEM	1,00	11,20	11,20	
37	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2	ΝΑΟΙΚ 22.30.05	ΟΙΚ 2264.1Α	211	TEM	1,00	22,50	22,50	
38	Διάνοιξη αυλακίου σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΝΑΟΙΚ 22.31.02	ΟΙΚ 2265Β	213	m	3,00	11,25	33,75	
39	Διάνοιξη αυλακίου σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα, για πλάτος αυλακίου άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΝΑΟΙΚ 22.37.02	ΟΙΚ 2269Β	214	MM	3,00	22,50	67,50	
40	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 22.40.02	ΟΙΚ 2272Α	215	TEM	7,00	28,00	196,00	
41	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	216	m2	10,00	16,80	168,00	
42	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΝΑΟΙΚ 22.50	ΟΙΚ 2275	217	m2	10,00	5,60	56,00	
43	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ 22.52	ΟΙΚ 2275	219	m2	13,00	2,60	33,80	
44	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	220	m2	15,00	5,60	84,00	
45	Καθαίρεση οροφοκοιναμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.54	ΟΙΚ 2252	221	m2	15,00	9,00	135,00	
46	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	222	kg	18,00	0,35	6,30	
47	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτιών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	223	m2	19,00	2,20	41,80	
48	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	224	kg	30,00	0,35	10,50	
49	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 22.70.01	ΟΙΚ 2275	225	m2	45,00	5,00	225,00	
50	Εργασία συνθέτων οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και ερευνητικών εν γένει εργασιών	ΝΑΟΙΚ Ν\22.16	ΟΙΚ 1101	228	h	16,00	24,71	395,36	
Σε μεταφορά								6.476,44	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								5.476,44	
51	Αποξήλωση φύλλων επιστέγασης αμιαντοσιμενίου (ελενίτ)	ΝΑΟΙΚ Ν22.52.01	ΟΙΚ 2275	229	m2	30,00	67,35	2.020,50	
52	Καθαίρεση παλαιών ψευδοροφών κάθε τύπου μετά προσοχής για τη διατήρηση του σκελετού ανάρτησής	ΝΑΟΙΚ Ν22.53	ΟΙΚ 2275	230	m 2	40,00	4,94	197,60	
53	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Ν22.56	ΟΙΚ 6102	231	kg	20,00	1,24	24,80	
54	Καθαίρεση χωρισμάτων αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ Ν22.61	ΟΙΚ 2239	232	m2	20,00	3,09	61,80	
55	Αποξήλωση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων με τη μεταφορά, φύλαξη και επανατοποθέτηση	ΝΑΟΙΚ Ν22.65	ΟΙΚ 2275	233	m 2	20,00	4,32	86,40	
56	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	234	m2	20,00	5,60	112,00	
57	Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.04	ΟΙΚ 2304	235	m2	10,00	2,80	28,00	
58	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.05	ΟΙΚ 2304	236	m2	20,00	5,60	112,00	
59	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	237	m2	20,00	0,65	13,00	
60	Ικρίωματα τροχήλατα χαλύβδινα σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ Ν23.03.02	ΟΙΚ 2303	239	1 τεμ/week	2,00	123,57	247,14	
61	Προστατευτική σκάφη - προμήθεια και τοποθέτηση	ΝΑΟΙΚ Ν23.05	ΟΙΚ 2303	240	τρέχο v m	15,00	247,14	3.707,10	
62	Έτοιμη περίφραξη (temporary fencing), που μεταφέρεται και συναρμολογείται εύκολα	ΝΑΟΙΚ Ν23.05.01	ΟΙΚ 2304	241	1 τεμάχιο	1,00	123,57	123,57	
63	Καλαθοφόρο αυτοκινούμενο ηλεκτρικό -έως 10μ	ΝΑΟΙΚ Ν23.10.02	ΟΙΚ 2303	243	ΗΜΕΡΑ	2,00	61,79	123,58	
64	Καλαθοφόρο αυτοκινούμενο ηλεκτρικό - έως 17μ	ΝΑΟΙΚ Ν23.10.03	ΟΙΚ 2303	244	ΗΜΕΡΑ	1,00	74,14	74,14	
65	Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	ΝΑΟΙΚ 31.02.01	ΟΙΚ 3207	245	m3	2,00	73,00	146,00	
66	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	246	m3	2,00	95,00	190,00	
67	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.02.03	ΟΙΚ 3213	247	m3	2,00	78,00	156,00	
68	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ 3214	248	m3	2,00	84,00	168,00	
69	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.05.03	ΟΙΚ 3213	249	m3	2,00	101,00	202,00	
70	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	250	m3	2,00	106,00	212,00	
Σε μεταφορά								13.482,07	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								13.482,07	
71	Προσαύξηση πihής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.25.02	ΟΙΚ 3223Α.4	251	m ³	2,00	16,80	33,60	
72	Προσαύξηση πihής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m ³ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	ΟΙΚ 3223Α.5	252	m ³	2,00	16,80	33,60	
73	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.	ΝΑΟΙΚ 35.02	ΟΙΚ 3504	255	m ³	3,00	110,00	330,00	
74	Επεξεργασία τελικής επιφανείας επιστρώσεων με επίταση σκληρυντικού υλικού	ΝΑΟΙΚ Ν\35.02.01	ΟΙΚ 3504	256	m ²	20,00	6,71	134,20	
75	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 38.01	ΟΙΚ 3801	258	m ²	20,00	13,50	270,00	
76	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	259	m ²	16,00	22,50	337,50	
77	Προσαύξηση πihής ξυλοτύπων λόγω ύψους	ΝΑΟΙΚ 38.06	ΟΙΚ 3824	260	m ²	30,00	7,80	234,00	
78	Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων	ΝΑΟΙΚ 38.10	ΟΙΚ 3841	261	m ²	5,00	5,60	28,00	
79	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.13	ΟΙΚ 3841	262	m ²	5,00	20,25	101,25	
80	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ 38.18	ΟΙΚ 3816	263	m	50,00	2,80	140,00	
81	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	264	kg	80,00	1,07	85,60	
82	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	265	kg	80,00	1,01	80,80	
83	Αντικατάσταση παλαιών κατεστραμμένων ή ελλειπών στεφανιών μπασκετών	ΝΑΟΙΚ Ν\38.46	95% ΟΙΚ 6239 5% ΟΙΚ 7774	267	TEM	3,00	86,50	259,50	
84	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	ΟΙΚ 4662.1	271	m ²	50,00	22,50	1.125,00	
85	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.04	ΟΙΚ 4664.1	272	m ²	50,00	33,50	1.675,00	
86	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm	ΝΑΟΙΚ 47.10.02	ΟΙΚ 4713	274	m ²	50,00	28,00	1.400,00	
87	Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή, πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm	ΝΑΟΙΚ 47.10.03	ΟΙΚ 4713	275	m ²	50,00	36,50	1.825,00	
88	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	277	m	25,00	16,80	420,00	
Σε μεταφορά								21.995,12	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								21.995,12	
89	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπαγκών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	278	m	25,00	19,70	492,50	
90	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΝΑΟΙΚ 49.05	ΥΔΡ 6630.1	279	m2	50,00	2,60	130,00	
91	Επενδύσεις από μονό μεταλλικό σκελετό και μονόπλευρη επένδυση με διπλές ανθυγράστρωσανίδες, χωρίς εσωτερική μόνωση	ΝΑΟΙΚ Ν150.10.01	ΟΙΚ 4713	281	m 2	30,00	47,57	1.427,10	
92	Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος έως 6,00 m	ΝΑΟΙΚ 52.61.01	ΟΙΚ 5261	284	m2	25,00	56,00	1.400,00	
93	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m	ΝΑΟΙΚ 52.66.01	ΟΙΚ 5266	286	m2	25,00	45,00	1.125,00	
94	Καθαίρεση των κατεστραμμένων φύλλων της ψευδοροφής και τοποθέτηση νέων	ΝΑΟΙΚ Ν152.51	ΟΙΚ 5251	292	m 2	25,00	35,84	896,00	
95	Σοβατεπά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός	ΝΑΟΙΚ 53.50.03	ΟΙΚ 5353	299	MM	25,00	7,30	182,50	
96	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	311	m2	2,00	118,00	236,00	
97	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπαγκή, πλάτους έως 23 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.02	ΟΙΚ 5446.2	312	m2	2,00	123,00	246,00	
98	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα	ΝΑΟΙΚ 54.60	ΟΙΚ 5446.1	313	m2	2,00	129,00	258,00	
99	Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά	ΝΑΟΙΚ 54.72	ΟΙΚ 5472.1	316	m 2	8,00	122,00	976,00	
100	Επισκευή ξυλίνων εξωφύλλων ή εξωστοθύρων Γαλλικού ή Γερμανικού τύπου	ΝΑΟΙΚ Ν154.26	ΟΙΚ 5431	322	m2	8,00	61,79	494,32	
101	Επισκευή ξυλίνων θυρών και παραθύρων με ή χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ Ν154.46	50% ΟΙΚ 5446.2 50% ΟΙΚ 5421	323	m2	8,00	61,79	494,32	
102	Θύρα με φύλλα πλήρη πρεσσαριστά, με κάσσα αλουμινίου, και τελική επένδυση με φαινοπλαστικά φύλλα (πχ FORMICA). Πρόκειται για θύρα συμβατή του συστήματος των χωρισμάτων αλουμινίου που τοποθετούνται στους χώρους γραφείων	ΝΑΟΙΚ Ν154.50.1.1	ΟΙΚ 5446.1	324	TEM	1,00	333,70	333,70	
103	Τοποθέτηση κλειθρού ασφαλείας και χειρολαβών για παντός τύπου πόρτα	ΝΑΟΙΚ Ν154.50.21	ΟΙΚ 5446.1	325	τ.μ	10,00	40,88	408,80	
104	Τοποθέτηση κλειθρού απλού τύπου και χειρολαβών για παντός τύπου πόρτα	ΝΑΟΙΚ Ν154.50.22	ΟΙΚ 5446.1	326	τ.μ	10,00	18,69	186,90	
105	Αυτοκόλλητη αντολισθητική ταινία για χρήση σε κλιμακοστάσια	ΝΑΟΙΚ Ν155.02	ΟΙΚ 5533	335	μ.μ.	120,00	2,47	296,40	
106	Ερμάρια κουζίνας επί θαπέδου μη τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.23	ΟΙΚ 5613.1	338	m2	2,00	225,00	450,00	
107	Συρτάρια για τους πάγκους υπολογιστών από νοβοπάν	ΝΑΟΙΚ Ν156.14	ΟΙΚ 5614	339	τεμ.	2,00	70,90	141,80	
Σε μεταφορά								32.170,46	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								32.170,46	
108	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL πάχους 40mm	ΝΑΟΙΚ Ν\56.21.01	ΟΙΚ 5617	341	m2	2,00	47,26	94,52	
109	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.05	ΟΙΚ 6104	342	kg	20,00	2,70	54,00	
110	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 61.13	ΟΙΚ 6116	343	m	20,00	2,60	52,00	
111	Κατασκευή σιδηρών εσαχρών φωταγωγών	ΝΑΟΙΚ 61.21	ΟΙΚ 6121	345	kg	10,00	3,40	34,00	
112	Κατασκευή σιδηρών εσαχρών φωταγωγών υπογείων (cour anglaises)	ΝΑΟΙΚ 61.23	ΟΙΚ 6123	346	kg	15,00	3,40	51,00	
113	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ 61.29	ΟΙΚ 6118	348	kg	20,00	3,40	68,00	
114	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	349	kg	30,00	3,10	93,00	
115	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	350	kg	30,00	2,80	84,00	
116	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 62.21	ΟΙΚ 6221	353	kg	15,00	5,00	75,00	
117	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΝΑΟΙΚ 62.24	ΟΙΚ 6224	354	kg	15,00	5,60	84,00	
118	Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού	ΝΑΟΙΚ 62.30	ΟΙΚ 6230	355	kg	8,00	11,20	89,60	
119	Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά για θύρες και παράθυρα	ΝΑΟΙΚ 62.37	ΟΙΚ 6237	356	m2	6,00	101,00	606,00	
120	Κάσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ 62.41	ΟΙΚ 6239	357	kg	10,00	6,20	62,00	
121	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ 62.50	ΟΙΚ 6236	360	m2	30,00	200,00	6.000,00	
122	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ 62.60.02	ΟΙΚ 6236	361	m2	3,00	280,00	840,00	
123	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ 62.61.02	ΟΙΚ 6236	362	m2	3,00	335,00	1.005,00	
124	Επισκευή υαλοστασίων σιδηρών κινητών ή σταθερών ήτοι επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων	ΝΑΟΙΚ Ν\62.01	ΟΙΚ 6201	363	m2	6,00	28,45	170,70	
125	Επισκευή σιδηρών κουφωμάτων ή κουφωμάτων αλουμινίου μονόφυλλων ή δίφυλλων	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24	ΟΙΚ 6224	364	m2	10,00	38,80	388,00	
126	Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων μεταλλικών σιδηρών ασφαλείας κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν\62.39	ΟΙΚ 6126	365	m2	10,00	38,80	388,00	
127	Σιδηρή ράμπα ΑΜΕΑ ύψους 0,70μ. και κλίση 5%	ΝΑΟΙΚ Ν\63.02.01	ΟΙΚ 6302	366	TEM	1,00	1.552,08	1.552,08	
128	Σιδηρή ράμπα ΑΜΕΑ ύψους 0,40μ. και κλίση 5%	ΝΑΟΙΚ Ν\63.02.02	ΟΙΚ 6302	367	TEM	1,00	776,04	776,04	
129	Σιδηρά κικλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	368	kg	20,00	4,50	90,00	
Σε μεταφορά								44.827,40	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								44.827,40	
130	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ 64.10.03	ΟΙΚ 6413	369	ΜΜ	12,00	16,80	201,60	
131	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ 64.16.03	ΟΙΚ 6418	370	m	12,00	17,40	208,80	
132	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, Φ 2 "	ΝΑΟΙΚ 64.26.03	ΟΙΚ 6428	371	ΜΜ	12,00	12,30	147,60	
133	Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4 cm	ΝΑΟΙΚ 64.31	ΟΙΚ 6431	372	m2	10,00	4,70	47,00	
134	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	ΝΑΟΙΚ 64.41	ΟΙΚ 6441	374	kg	10,00	2,70	27,00	
135	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή	ΝΑΟΙΚ 64.47	ΟΙΚ 6447	375	m2	10,00	2,80	28,00	
136	Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων μεταλλικών σιδηριών περίφραξης	ΝΑΟΙΚ Ν164.01.01	ΟΙΚ 6126	376	m2	14,00	38,80	543,20	
137	Ανοξειδωτος σωλήνας με ραφή Φ4"	ΝΑΟΙΚ Ν164.29	ΟΙΚ 7231	378	ΜΜ	6,00	173,32	1.039,92	
138	Ανοξειδωτος δπλός χειρολισθήρας Φ40/2 mm	ΝΑΟΙΚ Ν164.29.01	ΟΙΚ 6428	379	τρέχο v m	6,00	51,74	310,44	
139	Ανοξειδωτο κιγκλιδωμα ύψους 0,90 m από ανοξειδωτο χάλυβα τύπου AISI304	ΝΑΟΙΚ Ν164.29.02	ΟΙΚ 6428	380	m 2	15,00	142,47	2.137,05	
140	Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή 5*5	ΝΑΟΙΚ Ν164.47	ΟΙΚ 6447	381	m2	10,00	4,53	45,30	
141	Προστατευτικά πλαίσια αποτελούμενα από δομικό χάλυβα τετραγωνικής οπής 4*4	ΝΑΟΙΚ Ν164.47.01	ΟΙΚ 6447	382	kg	15,00	15,52	232,80	
142	Πίνακας καλαθοσφαίρισης (μπασκέτα) από ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ	ΝΑΟΙΚ Ν164.57	95% ΟΙΚ 6239 5% ΟΙΚ 7774	385	TEM	1,00	420,14	420,14	
143	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ 66.26	ΟΙΚ 6530	386	m2	8,00	45,00	360,00	
144	Θύρα εισόδου αλουμινίου, θερμοδιακοπόμενη με δυνατότητα ύπαρξης ανακλινόμενου φεγγίτη.	ΝΑΟΙΚ Ν166.06	ΟΙΚ 6502	388	m2	2,00	247,14	494,28	
145	Θερμοδιακοπόμενο ανοιγόμενο κούφωμα αλουμινίου με σταθερό ή ανακλινόμενο φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ Ν166.17.06	ΟΙΚ 6523	389	m2	2,00	247,14	494,28	
146	Σύνθετο θερμοδιακοπόμενο επάλληλο κούφωμα αλουμινίου με σταθερούς ή ανακλινόμενους φεγγίτες	ΝΑΟΙΚ Ν166.17.06	ΟΙΚ 6524	390	m2	2,00	222,43	444,86	
147	Σύνθετο θερμοδιακοπόμενο κούφωμα αλουμινίου αποτελούμενο από σταθερά ή απλώς ανακλινόμενα φανώματα.	ΝΑΟΙΚ Ν166.19	ΟΙΚ 6530	391	m2	2,00	160,64	321,28	
148	Επισκευή υαλοστασίων και κουφωμάτων μονόφυλλων ή δίφυλλων από αλουμίνιο με ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα	ΝΑΟΙΚ Ν166.26	ΟΙΚ 6522	393	TEM	10,00	27,19	271,90	
149	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 71.01.02	ΟΙΚ 7102	399	m2	30,00	11,20	336,00	
150	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	400	m2	120,00	13,50	1.620,00	
Σε μεταφορά								54.558,85	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								54.558,85	
151	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	401	m2	120,00	14,00	1.680,00	
152	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	402	m2	20,00	11,20	224,00	
153	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με τσιμεντοασβεστοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.52	ΟΙΚ 7152	403	m2	25,00	14,00	350,00	
154	Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρφισιέλ) με γλυφές, με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου	ΝΑΟΙΚ 71.61.01	ΟΙΚ 7161	404	m2	20,00	20,00	400,00	
155	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΝΑΟΙΚ 71.71	ΟΙΚ 7171	405	m2	10,00	0,68	6,80	
156	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού σχεδίου	ΝΑΟΙΚ 71.81	ΟΙΚ 7181	406	MM	10,00	11,20	112,00	
157	Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω των 20 cm	ΝΑΟΙΚ 71.82	ΟΙΚ 7182	407	MM	6,00	1,10	6,60	
158	Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου	ΝΑΟΙΚ 71.83	ΟΙΚ 7181	408	MM	7,00	28,00	196,00	
159	Επιχρίσματα λαμπάδων πλάτους έως 30cm	ΝΑΟΙΚ Ν\71.81	ΟΙΚ 7181	409	MM	9,00	9,43	84,87	
160	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.11	ΟΙΚ 7211	410	m2	8,00	22,50	180,00	
161	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	412	m2	10,00	23,50	235,00	
162	Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις	ΝΑΟΙΚ 72.31.04	ΟΙΚ 7231	415	m2	20,00	15,20	304,00	
163	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΝΑΟΙΚ 72.44.01	ΟΙΚ 7244	416	MM	9,00	20,20	181,80	
164	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΝΑΟΙΚ 72.44.02	ΟΙΚ 7246	417	MM	9,00	15,70	141,30	
165	Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 72.47.01	ΟΙΚ 7246	418	MM	12,00	39,00	468,00	
166	Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 100 mm	ΝΑΟΙΚ 72.47.02	ΟΙΚ 7246	419	MM	12,00	56,00	672,00	
167	Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης	ΝΑΟΙΚ 72.65	ΟΙΚ 6401	420	m2	15,00	45,00	675,00	
168	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ 72.70	ΟΙΚ 7231	421	m2	15,00	67,50	1.012,50	
169	Αποκατάσταση επικεράμωσης με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, κολυμβητή ή ημικολυμβητή	ΝΑΟΙΚ Ν\72.03	ΟΙΚ 7203	423	m2	10,00	119,04	1.190,40	
170	Εργασία επικεράμωσης κολυμβητής ημικολυμβητής	ΝΑΟΙΚ Ν\72.10	ΟΙΚ 7201	424	m2	10,00	24,71	247,10	
171	Λαμαρίνα μαύρη κριθαράκι πάχους 3,00 mm	ΝΑΟΙΚ Ν\72.31.04	ΟΙΚ 7231	426	m2	12,00	15,52	186,24	
Σε μεταφορά								63.112,46	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								63.112,46	
172	Σύστημα σκίασης εξωτερικών χώρων	ΝΑΟΙΚ Ν172.70.01	ΟΙΚ 7231	427	m2	20,00	49,43	988,60	
173	Σύστημα σκίασης με εφελκόμενα ιστία	ΝΑΟΙΚ Ν172.70.02	ΟΙΚ 7231	428	m2	20,00	49,43	988,60	
174	Τεντόπανα σκίασης	ΝΑΟΙΚ Ν172.70.03	ΟΙΚ 7231	429	m2	20,00	61,79	1.235,80	
175	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	ΟΙΚ 7316	430	m2	120,00	13,50	1.620,00	
176	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	ΝΑΟΙΚ 73.26.03	ΟΙΚ 7326.1	431	m2	120,00	31,00	3.720,00	
177	Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.32	ΟΙΚ 7333	432	m2	100,00	50,50	5.050,00	
178	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	433	m2	120,00	33,50	4.020,00	
179	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	ΟΙΚ 7331	434	m2	120,00	36,00	4.320,00	
180	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	435	m2	120,00	33,50	4.020,00	
181	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.02	ΟΙΚ 7326.1	436	m2	120,00	36,00	4.320,00	
182	Περιθώρια (σοβατεπά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.36	ΟΙΚ 7326.1	437	MM	10,00	4,50	45,00	
183	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.36.01	ΟΙΚ 7335	438	m2	20,00	18,00	360,00	
184	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,6 cm	ΝΑΟΙΚ 73.36.02	ΟΙΚ 7336	439	m2	20,00	15,70	314,00	
185	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	ΝΑΟΙΚ 73.36.03	ΟΙΚ 7340	440	m2	20,00	20,20	404,00	
186	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κόνιαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	ΟΙΚ 7337	441	m2	15,00	14,60	219,00	
187	Περιθώρια δώματος (λθύκια)	ΝΑΟΙΚ 73.47	ΟΙΚ 7347	442	MM	10,00	9,00	90,00	
188	Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 6 cm	ΝΑΟΙΚ 73.91	ΟΙΚ 7373.1	444	m2	10,00	22,50	225,00	
189	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου ανιολισθηρού δαπέδου	ΝΑΟΙΚ 73.94	ΟΙΚ 7373.1	446	m2	10,00	39,00	390,00	
190	Κατασκευή δαπέδου με ελαστικά αντικραθασμικά πλακίδια ασφαλείας	ΝΑΟΙΚ Ν173.16	ΟΙΚ 7316	449	m2	20,00	34,34	686,80	
191	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ Ν173.33.04	ΟΙΚ 7331	451	m 2	20,00	45,95	919,00	
192	Διανοίξεις αρμών διαστολής δαπέδων	ΝΑΟΙΚ Ν173.87	ΟΙΚ 7391	452	MM	10,00	6,34	63,40	
Σε μεταφορά								97.111,66	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								97.111,66	
193	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχοπολυβινύλιο (PVC)	ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.01	ΟΙΚ 7396	453	m 2	50,00	29,76	1.488,00	
194	Επιστρώσεις δαπέδων με πλαστικό δάπεδο με γύρισμα για σοβατεππί (υγιεινομικό) και ειδικά τεμάχια	ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.02	ΟΙΚ 7396	454	m 2	40,00	32,05	1.282,00	
195	Επιστρώσεις με λινότάπητα (linoleum)	ΝΑΟΙΚ Ν\73.96.03	ΟΙΚ 7396	455	m 2	25,00	34,34	858,50	
196	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.10	ΟΙΚ 7442	457	m2	12,00	94,00	1.128,00	
197	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	ΝΑΟΙΚ 74.90.02	ΟΙΚ 7492	459	MM	6,00	12,40	74,40	
198	Επιμελής καθαρισμός πλακών στηθαίου	ΝΑΟΙΚ Ν\74.16	ΟΙΚ 7416	461	m2	10,00	3,17	31,70	
199	Λειότριψη περιθωρίων (σοβατεπιών) από μάρμαρο ή μωσαϊκό	ΝΑΟΙΚ Ν\74.22	ΟΙΚ 7422	462	MM	15,00	3,81	57,15	
200	Λειότριψη μαρμάρινων βαθμίδων (βατήρων και μετώπων) ευθειών ή λοξών	ΝΑΟΙΚ Ν\74.22.01	ΟΙΚ 7422	463	MM	10,00	22,84	228,40	
201	Συντήρηση, καθαρισμός και στίλβωση μαρμάρινων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Ν\74.23.01	ΟΙΚ 7416	464	m 2	18,00	8,56	154,08	
202	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	ΝΑΟΙΚ 75.11.02	ΟΙΚ 7513	467	MM	15,00	10,10	151,50	
203	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	ΝΑΟΙΚ 75.21.02	ΟΙΚ 7524	468	m2	10,00	78,50	785,00	
204	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΝΑΟΙΚ 75.21.04	ΟΙΚ 7526	469	m2	10,00	73,00	730,00	
205	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.02	ΟΙΚ 7532	470	m2	4,00	84,00	336,00	
206	Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο πάχους 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.36.01	ΟΙΚ 7536	472	MM	8,00	33,50	268,00	
207	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ 75.41.01	ΟΙΚ 7541	473	MM	8,00	39,00	312,00	
208	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.58.01	ΟΙΚ 7558	474	TEM	3,00	16,80	50,40	
209	Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m, από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.61.01	ΟΙΚ 7561	475	m2	8,00	73,00	584,00	
210	Επισκευή μαρμαρόστρωσης βαθμίδων (πάτημα - ρίχτυ) με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ Ν\75.41.01	ΟΙΚ 7541	478	MM	10,00	59,99	599,90	
Σε μεταφορά								106.230,69	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}	{10}
Από μεταφορά								106.230,69	
211	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 5,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.01.03	ΟΙΚ 7604.1	479	m2	2,00	25,80	51,60	
212	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 6,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.02.04	ΟΙΚ 7609.2	481	m2	2,00	33,70	67,40	
213	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΝΑΟΙΚ 76.20.01	ΟΙΚ 7621	482	m2	2,00	38,90	77,80	
214	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ 7609.2	486	m2	2,00	50,00	100,00	
215	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.03	ΟΙΚ 7609.2	487	m2	2,00	84,00	168,00	
216	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.04	ΟΙΚ 7609.2	488	m2	2,00	95,00	190,00	
217	Τοποθέτηση στόκου τζαμιών	ΝΑΟΙΚ Ν176.14.01	ΟΙΚ 7614	491	m	12,00	1,52	18,24	
218	Επανατοποθέτηση με σιλικόνη πλαστικού στήριξης (λάσπηχα, κορδόνια)	ΝΑΟΙΚ Ν176.14.02	ΟΙΚ 7614	492	m	12,00	2,09	25,08	
219	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	493	m2	40,00	3,90	156,00	
220	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.16	ΟΙΚ 7736	494	m2	25,00	2,20	55,00	
221	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 77.17.01	ΟΙΚ 7737	495	m2	15,00	3,40	51,00	
222	Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane) υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.28	ΟΙΚ 7735	496	m2	60,00	3,35	201,00	
223	Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές ρητίνες βάσεως διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.30	ΟΙΚ 7735	497	m2	80,00	2,25	180,00	
224	Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.51	ΟΙΚ 7751	498	m2	80,00	1,35	108,00	
225	Ελαιοχρωματισμοί κοινής σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	499	m2	80,00	6,70	536,00	
226	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	ΝΑΟΙΚ 77.67.01	ΟΙΚ 7767.2	500	MM	15,00	1,35	20,25	
Σε μεταφορά								108.236,06	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								108.236,06	
227	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	ΟΙΚ 7767.4	501	ΜΜ	15,00	2,25	33,75	
228	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΝΑΟΙΚ 77.67.03	ΟΙΚ 7767.6	502	ΜΜ	15,00	3,40	51,00	
229	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4"	ΝΑΟΙΚ 77.67.04	ΟΙΚ 7767.8	503	ΜΜ	15,00	4,50	67,50	
230	Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου	ΝΑΟΙΚ 77.70	ΟΙΚ 7770	504	m2	35,00	2,80	98,00	
231	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.71.01	ΟΙΚ 7771	505	m2	20,00	10,70	214,00	
232	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.01	ΟΙΚ 7786.1	506	m2	80,00	9,00	720,00	
233	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΝΑΟΙΚ 77.91	ΟΙΚ 7791	507	m2	150,00	5,00	750,00	
234	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	ΝΑΟΙΚ 77.95	ΟΙΚ 7744	508	m2	30,00	5,00	150,00	
235	Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών ακυροδέματος	ΝΑΟΙΚ 77.97	ΟΙΚ 7744	509	m2	45,00	13,50	607,50	
236	Φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις επί δομικών στοιχείων με ιδιότητες αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων, φωτοκαταλυτικό επίχρισμα τσιμεντοειδούς βάσεως πάχος μεγαλύτερο των 1500 μικρών	ΝΑΟΙΚ 77.100.08	ΟΙΚ 7744	510	m2	20,00	20,20	404,00	
237	Ανακαίνιση βερνικοχρωματισμών εσωτερικών και εξωτερικών ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ Ν\77.54	ΟΙΚ 7754	511	m2	350,00	9,55	3.342,50	
238	Ανακαίνιση εσωτερικών επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΝΑΟΙΚ Ν\77.62	ΟΙΚ 7762	512	m 2	350,00	7,17	2.509,50	
239	Ανακαίνιση χρωματισμών θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία > 80 οC	ΝΑΟΙΚ Ν\77.66	70% ΟΙΚ 7766 30% ΟΙΚ 7793	513	m 2	150,00	10,75	1.612,50	
240	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	514	m 2	450,00	11,94	5.373,00	
241	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με ψυχρά οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ Ν\77.80.02	ΟΙΚ 7744	515	m 2	450,00	13,14	5.913,00	
Σε μεταφορά								130.082,31	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								130.082,31	
242	Ανακαίνιση χρωματισμών επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με ψυχρά οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ Ν177.80.03	ΟΙΚ 7744	516	m 2	400,00	14,33	5.732,00	
243	Ανακαίνιση χρωματισμών επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ Ν177.80.04	ΟΙΚ 7785.1	517	m 2	400,00	13,14	5.256,00	
244	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα.	ΝΑΟΙΚ Ν177.81.01	ΟΙΚ 7786.1	518	m 2	200,00	17,91	3.582,00	
245	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με οικολογικά χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσεως με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας.	ΝΑΟΙΚ Ν177.84.02	ΟΙΚ 7786.1	519	m 2	80,00	17,91	1.432,80	
246	Απόξεση με σπάτουλα παλαιών πλαστικών χρωματισμών τοίχων	ΝΑΟΙΚ Ν177.92	ΟΙΚ 7792	521	m 2	50,00	1,90	95,00	
247	Αφαίρεση πλήρους παλαιών μονωτικών υλικών με καύση	ΝΑΟΙΚ Ν177.92.01	ΟΙΚ 7792	522	m2	30,00	5,08	152,40	
248	Ανακαίνιση με βαφή υδρύαλου απλή επί όψης με εξωτερική θερμομόνωση Πετροβάμβακα ή Πολυστερίνης	ΝΑΟΙΚ Ν177.103	ΟΙΚ 7747	523	m 2	100,00	10,75	1.075,00	
249	Ανακαίνιση με βαφή υδρύαλου ισοπλισμένη επί όψης με εξωτερική θερμομόνωση Πετροβάμβακα ή Πολυστερίνης	ΝΑΟΙΚ Ν177.104	ΟΙΚ 7747	524	m 2	100,00	19,11	1.911,00	
250	Εργασία ανακαίνισης χρωματισμών επί επιφανειών επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν177.105	ΟΙΚ 7785.1	525	m 2	450,00	5,37	2.416,50	
251	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.01	ΟΙΚ 7809	527	m2	10,00	13,00	130,00	
252	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.04	ΟΙΚ 7809	528	m2	10,00	15,50	155,00	
253	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.05	ΟΙΚ 7809	529	m2	10,00	16,80	168,00	
254	Γυψοσανίδες πρόσθετη των παραπάνω πημών (78.05.01 έως 78.05.12) πμ ή γυψοσανίδων κοινών ή ανθυγρών ή και πυράντοχων σε έτοιμα φύλλα διαστάσεων μέχρι 0.72 m2	ΝΑΟΙΚ 78.05.13	ΟΙΚ 7809	530	m2	4,00	1,10	4,40	
255	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.10.02	ΟΙΚ 7809	531	m2	10,00	31,50	315,00	
256	Περαιδωτά προπετάσματα	ΝΑΟΙΚ 78.13	ΟΙΚ 7813	532	m2	4,00	25,90	103,60	
257	Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου βόλλερ με διάτρητο ύφασμα	ΝΑΟΙΚ 78.21	ΟΙΚ 7809	533	m2	10,00	56,00	560,00	
258	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωσφική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΝΑΟΙΚ 78.30.01	ΟΙΚ 7809	534	m2	35,00	25,90	906,50	
Σε μεταφορά								154.077,51	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								164.077,51	
259	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.34	ΟΙΚ 7809	535	m2	20,00	22,50	450,00	
260	Εσωτερικά χωρίσματα πάχους 150 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ Ν\78.06	ΟΙΚ 7809	536	m 2	10,00	74,14	741,40	
261	Εσωτερικά χωρίσματα, πάχους 100 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ Ν\78.07	ΟΙΚ 7809	537	m 2	10,00	49,43	494,30	
262	Εσωτερικά χωρίσματα για διαμόρφωση τουαλετών πάχους >=255 mm με μεταλλικό σκελετό, μόνωση και αμφίπλευρη επένδυση από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ Ν\78.08	ΟΙΚ 7809	538	m2	20,00	98,86	1.977,20	
263	Εξωτερικό πέτασμα-σκίαστρο	ΝΑΟΙΚ Ν\78.21.02	ΟΙΚ 7809	539	m 2	20,00	32,34	646,80	
264	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΝΑΟΙΚ 79.02	ΟΙΚ 7902	540	m2	15,00	2,20	33,00	
265	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.05	ΟΙΚ 7903	541	kg	2,00	9,50	19,00	
266	Στεγανωτικές επιστρώσεις με ταιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	542	kg	2,00	5,60	11,20	
267	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ 79.11.01	ΟΙΚ 7912	543	m2	60,00	14,60	876,00	
268	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΝΑΟΙΚ 79.11.02	ΟΙΚ 7912	544	m2	60,00	13,50	810,00	
269	Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ 79.17	ΟΙΚ 7244	549	MM	10,00	2,80	28,00	
270	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΝΑΟΙΚ 79.21	ΟΙΚ 7921	550	kg	5,00	1,35	6,75	
271	Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2	ΝΑΟΙΚ 79.24	ΟΙΚ 7923	551	kg	5,00	9,00	45,00	
272	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΝΑΟΙΚ 79.37	ΟΙΚ 7936	552	MM	12,00	11,20	134,40	
273	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.40	ΟΙΚ 7940	553	m2	10,00	13,50	135,00	
274	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες , μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων , βάρους 6,5 kg/m2	ΝΑΟΙΚ Ν\79.11.01	ΟΙΚ 7912	557	m 2	35,00	19,12	669,20	
275	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο, οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες με μηχανική στήριξη	ΝΑΟΙΚ Ν\79.11.02	ΟΙΚ 7231	558	m2	35,00	16,26	569,10	
Σε μεταφορά								161.723,86	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								161.723,86	
276	Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης	ΝΑΟΙΚ Ν\79.11.04	ΟΙΚ 7912	559	τεμ.	10,00	22,90	229,00	
277	Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη (7cm)	ΝΑΟΙΚ Ν\79.48	ΟΙΚ 7934	562	m 2	30,00	19,46	583,80	
278	Θερμομόνωση δωματίων με πλάκες από πετροβάμβακα πάχους 80 mm με επικάλυψη ασφάλτου	ΝΑΟΙΚ Ν\79.55.01	ΟΙΚ 7934	563	m2	50,00	18,32	916,00	
279	Επισκευή επιμέρους στρώσεων του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης – Αποσάθρωση ή αποκόλληση τελικού επιχρίσματος	ΝΑΟΙΚ Ν\79.83	ΟΙΚ 7940	564	m2	40,00	17,92	716,80	
280	Επισκευή επιμέρους στρώσεων του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης – Τοπικές φθορές σε τελική και βασική οπλισμένη στρώση επιχρίσματος	ΝΑΟΙΚ Ν\79.84	ΟΙΚ 7940	565	m2	40,00	35,22	1.408,80	
281	Επισκευή επιμέρους στρώσεων του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης – Αποκατάσταση της συνολικής επιφάνειας βασικής και τελικής στρώσης επιχρίσματος	ΝΑΟΙΚ Ν\79.85	ΟΙΚ 7940	566	m2	40,00	37,69	1.507,60	
282	Επισκευή επιμέρους στρώσεων του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης – Φθορές σε τελική και βασική στρώση επιχρίσματος και στο θερμομονωτικό υλικό	ΝΑΟΙΚ Ν\79.86	ΟΙΚ 7940	567	m2	40,00	71,67	2.866,80	
283	Φθορές σε κτηριακές ακμές, στην περίμετρο ανοιγμάτων και στην ποδιά παραθύρων	ΝΑΟΙΚ Ν\79.87	ΟΙΚ 8117	568	m2	40,00	46,34	1.853,60	
284	Συμπύκνωση προιόντων εκσκαφών	ΝΑΟΙΚ Ν\2161	ΟΙΚ 2161	577	m3	1,00	1,08	1,08	
285	Επιμελής καθαρισμός δώματος ή ταράσας	ΝΑΟΙΚ Ν\2238.2	ΟΙΚ 2238	578	m 2	150,00	2,54	381,00	
286	Αντικατάσταση εφθαρμένων ή ελλειπών ξύλων (τάβλες) καθιστικών	ΝΑΟΙΚ Ν\8621	ΟΙΚ 8621	580	m3	1,00	2.487,30	2.487,30	
287	Μεταλλικά πορτάκια ασφαλείας Ηλεκτρικών πινάκων, ήτοι κατασκευή ενός τεμαχίου μεταλλικής πόρτας για την ασφάλιση των Ηλεκτρικών πινάκων	ΝΑΟΙΚ Ν\8224	ΟΙΚ 8224	581	TEM	5,00	79,70	398,50	
288	Σπυραδική επισκευή επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ Ν\7121	50% ΟΙΚ 7121 50% ΟΙΚ 7131	583	m 2	60,00	17,30	1.038,00	
289	Αντιδιαβρωτικός εμπυθισμός επιφανειών σκυροδέματος.	ΝΑΟΙΚ Ν\7121.002	ΟΙΚ 7121	584	m 2	14,00	4,35	60,90	
290	Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και οπλισμού λόγω τοπικής οξειδωσης οπλισμού με σύστημα αντιδιαβρωτικών και επισκευαστικών κονιαμάτων ενός συστατικού, σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm	ΝΑΟΙΚ Ν\7121.100	ΟΙΚ 7121	585	m 2	5,00	82,51	412,55	
Σε μεταφορά								176.585,59	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								176.685,59	
291	Αποκατάσταση τοπικής βλάβης σκυροδέματος και σπλισμού σε ακμή υποστηλώματος ή δοκού λόγω τοπικής οξειδωσης σπλισμού με σύστημα αντιδιαβρωτικών και επισκευαστικών κονιαμάτων ενός συστατικού, σε πάχος ανάπτυξης έως 30 mm	ΝΑΟΙΚ Ν\7121.200	ΟΙΚ 7121	586	μ.μ.	6,00	46,70	280,20	
292	Επισκευή επιφανειών δαπέδων μωσαϊκών	ΝΑΟΙΚ Ν\7416	ΟΙΚ 7461	587	μ 2	20,00	25,38	507,60	
293	Λειότριψη και στίλβωση δαπέδων από μάρμαρο ή μωσαϊκό	ΝΑΟΙΚ Ν\7417	ΟΙΚ 7417	588	μ 2	50,00	10,15	507,50	
294	Καθαρισμός με εφαρμογή υδροβολής μέσης πίεσης επί επιφανειών εμφανούς λιθοδομής, μαρμάρου ή τοίχων επιχρισμένων με αρτιφισιέλ	ΝΑΟΙΚ Ν\7423	ΥΔΡ 6370	589	μ 2	40,00	6,34	253,60	
295	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ09.1	ΝΟΔΟ 4521B	599	μ2	40,00	16,15	646,00	
296	Επένδυση με ξυλεία (3τμχ) διαστάσεων 95Χ45Χ1000mm σε υφιστάμενη βάση από σκυρόδεμα 22.65.01	ΟΙΚ 5512	605	τρέχο ν m	10,00	47,26	472,60	
297	Προστατευτικό κάλυμμα κορμού μπασκέτας καλαθοσφαίρισης 65.32.01	ΟΙΚ 6532	607	τεμ.	2,00	139,02	278,04	
298	Δάπεδο ασφαλείας πάχους 40mm-τοποθετημένο σε υπόβαση από μπετόν 73.75.01	ΟΙΚ 7396	608	μ2	40,00	98,86	3.954,40	
299	Κατασκευή χυτού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας 73.91.01	ΟΙΚ 7373.1	609	μ2	40,00	66,73	2.669,20	
300	Κατασκευή δαπέδων με ακρυλικό-συνθετικό τάπητα σε υπάρχον μωσαϊκό 73.95.01	ΟΙΚ 7373	610	μ2	40,00	18,54	741,60	
301	Κατασκευή τάπητα από ανακυκλωμένο καουτσούκ 73.96.01	ΟΙΚ 7373	611	μ2	40,00	37,07	1.482,80	
302	Κατασκευή ακρυλικού συνθετικού τάπητα πάνω σε τάπητα από ανακυκλωμένο καουτσούκ 73.96.04		612	μ2	42,00	12,40	520,80	
303	Χάραξη και χρωματισμός διαγραμμίσεων οιασδήποτε απόχρωσης γηπέδων μπάσκετ και βόλλευ 77.90.01	ΟΙΚ 7785.1	613	m	60,00	3,58	214,80	
304	Επαλείψεις προστασίας ξυλίνων επιφανειών 77.96.01	ΟΙΚ 7754	614	μ2	4,00	8,03	32,12	
305	Υδρορρόη από χαλυβδοσωλήνα ανοξείδωτο κατά AISI 316, κυκλικής διατομής, με τα ανοξείδωτα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης, Ον. Διαμ. DN 80 (3 ins)	NATHE 8062.42	HΛM 34	615	μ.μ	20,00	86,70	1.734,00	
306	Αποξήλωση υδρορροής	ΑΤΗΕ Ν\8036	HΛM 5	94	μ.μ	20,00	6,18	123,60	
Σε μεταφορά								191.004,45	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								191.004,45	
307	Διατάξεις υδροσυλλογής ομβρίων δώματος (ταρατσόμολυβα)	ΑΤΗΕ Ν18052.2	ΗΛΜ 2	102	ΤΕΜ	6,00	61,79	370,74	
Σύνολο : 1. Οικοδομικές εργασίες								191.375,19	191.375,19
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	34.447,53
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	33.873,41
Άθροισμα Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									500,00
Άθροισμα Πρόβλεψη αναθεώρησης									1.094,19
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	62.709,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									324.000,00

Αθήνα, Ιούνιος 2024

Η Προϊσταμένη του

Ο Προϊστάμενος της

Οι Συντάξαντες Μηχανικοί

Τμήματος Μελετών - Τεκμηρίωσης και
Προγραμματισμού

Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής



Παναγιωτοπούλου Αθανασία



Τριφωνίδου Βασιλική



Κ.Α.Α.

Γαβρίλη Αικατερίνη



Κουτσοφίος Ευάγγελος