



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ Η/Μ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ
 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
 ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
 4.000.000,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Κ.Α 7331.368 Φ30/Δ34
 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ:100%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ									
1	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	ΑΤΗΕ Ν\8201.1.2	Η\ΛΜ 19	1	ΤΕΜ	1.205,00	42,19	50.838,95	
2	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg	ΑΤΗΕ Ν\8201.1.3	Η\ΛΜ 19	2	ΤΕΜ	88,00	73,36	6.455,68	
3	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, αυτοδιεγειρόμενος ,με κεφαλή Sprinkler, γόμωσης 12 KG	ΑΤΗΕ Ν\8201.1.3.4	Η\ΛΜ 19	3	ΤΕΜ	115,00	82,52	9.489,80	
4	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γόμωσης 5 KG	ΑΤΗΕ Ν\8202.21.2	Η\ΛΜ 19	4	ΤΕΜ	237,00	97,19	23.034,03	
5	Ερμάριο πυροσβεστήρα με κλειδαριά	ΑΤΗΕ Ν\8204.21.1	Η\ΛΜ 20	5	ΤΕΜ	263,00	98,69	25.955,47	
6	Κάδος πληρούμενος με άμμο και συνοδευόμενος από Φτυάρι και αξίνα, τοποθετημένα σε μεταλλικό ερμάριο	ΑΤΗΕ Ν\8204.51.2	Η\ΛΜ 20	6	ΤΕΜ	2,00	250,89	501,78	
7	Πυροσβεστικό ερμάριο , τροφοδοτούμενο από το δίκτυο ύδρευσης	ΑΤΗΕ Ν\8204.21.2	Η\ΛΜ 20	7	ΤΕΜ	254,00	121,42	30.840,68	
8	Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη ή χωνευτή	ΑΤΗΕ Ν\8204.1.0	Η\ΛΜ 20	8	ΤΕΜ	186,00	371,55	69.108,30	
9	Σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων	ΑΤΗΕ Ν\8204.51.1	Η\ΛΜ 20	9	ΤΕΜ	69,00	374,32	25.828,08	
10	Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, παροχής 46m ³ /h και μανομετρικού στα 70 mΥΣ	ΑΤΗΕ Ν\8206.1.1	Η\ΛΜ 22	10	ΤΕΜ	11,00	25.000,50	275.005,50	
11	Αυτόματο πιεστικό συγκρότημα πυρόσβεσης, παροχής 46m ³ /h και μανομετρικού στα 85 mΥΣ	ΑΤΗΕ Ν\8206.1.2	Η\ΛΜ 22	11	ΤΕΜ	3,00	30.300,50	90.901,50	
12	Μεταλλική δεξαμενή πυρόσβεσης ωφέλιμης χωρητικότητας 24m ³ , κλειστού τύπου	ΑΤΗΕ Ν\8207.1.1	Η\ΛΜ 29	12	ΤΕΜ	14,00	30.388,38	425.437,32	
13	Δίδυμο υδροστόμιο σύνδεσης πυροσβεστικού οχήματος, επίτοιχο, διαμέτρου κορμού DN100 και στόμια σύνδεσης 2χ65 MM	ΑΤΗΕ Ν\8203.32.5	Η\ΛΜ 20	13	ΤΕΜ	16,00	304,42	4.870,72	
Σε μεταφορά								1.038.267,81	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								1.038.267,81	
14	Πίνακας πυρανίχνευσης και συναγερμού, κατάλληλος για διευθυνσιοδοτημένη εγκατάσταση	ΑΤΗΕ Ν\8205.1.1	Η\ΛΜ 62	14	ΤΕΜ	71,00	1.503,68	106.761,28	
15	Διασύνδεση πινάκων πυρανίχνευσης	ΑΤΗΕ Ν\8205.5.1	Η\ΛΜ 47	15	κ' αποκ. /σύνδ	16,00	843,68	13.498,88	
16	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, διευθυνσιοδοτούμενου τύπου	ΑΤΗΕ Ν\8205.2.1	Η\ΛΜ 62	16	ΤΕΜ	116,00	42,19	4.894,04	
17	Ανιχνευτής καπνού, διευθυνσιοδοτούμενου τύπου	ΑΤΗΕ Ν\8205.2.2	Η\ΛΜ 62	17	ΤΕΜ	2.976,00	38,89	115.736,64	
18	Κομβίο χειροκίνητου συναγερμού πυρανίχνευσης, διευθυνσιοδοτούμενου τύπου	ΑΤΗΕ Ν\8205.3.1	Η\ΛΜ 62	18	ΤΕΜ	562,00	35,09	19.720,58	
19	Κομβίο χειροκίνητου συναγερμού πυρανίχνευσης, διευθυνσιοδοτούμενου τύπου, στεγανό	ΑΤΗΕ Ν\8205.3.2	Η\ΛΜ 62	19	ΤΕΜ	197,00	47,33	9.324,01	
20	Φαροσειρήνα σήμανσης συναγερμού, διευθυνσιοδοτούμενη	ΑΤΗΕ Ν\8205.4.1	Η\ΛΜ 62	20	ΤΕΜ	239,00	104,55	24.987,45	
21	Καλώδιο τύπου ΝΗΧΗ FE180/Ε90 2x1.5mm ²	ΑΤΗΕ Ν\8901.2.1	Η\ΛΜ 44	21	m	60.000,00	7,15	429.000,00	
22	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας, διπλού φανού, αυτονομίας 90 λεπτών, τεχνολογίας LED	ΑΤΗΕ Ν\8209.1.1	Η\ΛΜ 62	22	ΤΕΜ	156,00	156,67	24.440,52	
23	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας, διπλού φανού, αυτονομίας 90 λεπτών, τεχνολογίας LED, στεγανό	ΑΤΗΕ Ν\8209.1.2	Η\ΛΜ 62	23	ΤΕΜ	170,00	216,85	36.864,50	
24	Αυτόνομο φωτιστικό σώμα φωτισμού ασφαλείας, απλής όψης, αυτονομίας 90 λεπτών, τεχνολογίας LED	ΑΤΗΕ Ν\8209.2.1	Η\ΛΜ 62	24	ΤΕΜ	2.781,00	33,86	94.164,66	
25	Πλήρες σύστημα ολικής κατάκλισης με μία (1) φιάλη διοξειδίου του άνθρακα των 45kgr αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης	ΑΤΗΕ Ν\8208.1.4	Η\ΛΜ 19	25	ΤΕΜ	3,00	2.859,85	8.579,55	
26	Πλήρες σύστημα ολικής κατάκλισης με δύο (2) φιάλες διοξειδίου του άνθρακα 30kggr/φιάλη αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης	ΑΤΗΕ Ν\8208.2.3	Η\ΛΜ 19	26	ΤΕΜ	1,00	3.384,85	3.384,85	
27	Πλήρες σύστημα ολικής κατάκλισης με δύο (2) φιάλες διοξειδίου του άνθρακα 30kggr/φιάλη και 45kggr/φιάλη αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης	ΑΤΗΕ Ν\8208.2.4	Η\ΛΜ 19	27	ΤΕΜ	1,00	3.909,85	3.909,85	
28	Χαλκοσωλήνα Φ22 εξωτερικής διαμέτρου 22mm και πάχους 0,9mm βαμμένος σε χρώμα κόκκινο	ΑΤΗΕ Ν\8041.7.1	Η\ΛΜ 7	28	m	750,00	14,01	10.507,50	
29	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1/2ins, βαμμένος σε χρώμα κόκκινο	ΑΤΗΕ Ν\8036.1	Η\ΛΜ 5	29	m	2.000,00	15,74	31.480,00	
Σε μεταφορά								1.975.522,12	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								1.975.522,12	
30	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3/4ins, βαμμένος σε χρώμα κόκκινο	ΑΤΗΕ Ν18036.2	Η/ΛΜ 5	30	m	801,00	18,61	14.906,61	
31	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 ins, βαμμένος σε χρώμα κόκκινο	ΑΤΗΕ Ν18036.3	Η/ΛΜ 5	31	m	124,00	22,28	2.762,72	
32	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/4 ins, βαμμένος σε χρώμα κόκκινο	ΑΤΗΕ Ν18036.4	Η/ΛΜ 5	32	m	124,00	26,83	3.326,92	
33	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 1/2 ins, βαμμένος σε χρώμα κόκκινο	ΑΤΗΕ Ν18036.5	Η/ΛΜ 5	33	m	6,00	30,10	180,60	
34	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 ins, βαμμένος σε χρώμα κόκκινο	ΑΤΗΕ Ν18036.6	Η/ΛΜ 5	34	m	2.050,00	35,44	72.652,00	
35	Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή, κατά DIN 2448, διαμέτρου 2 1/2", (DN65) βαμμένος σε χρώμα κόκκινο	ΑΤΗΕ Ν18038.7	Η/ΛΜ 6	35	m	392,00	56,85	22.285,20	
36	Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή, κατά DIN 2448, διαμέτρου 3", (DN80) βαμμένος σε χρώμα κόκκινο	ΑΤΗΕ Ν18038.8	Η/ΛΜ 6	36	m	482,00	66,49	32.048,18	
37	Χαλυβδοσωλήνας γαλβανισμένος χωρίς ραφή, κατά DIN 2448, διαμέτρου 4", (DN100) βαμμένος σε χρώμα κόκκινο	ΑΤΗΕ Ν18038.9	Η/ΛΜ 6	37	m	440,00	83,16	36.590,40	
38	Σταθμός Ελέγχου καταiónησης	ΑΤΗΕ Ν18210.1	Η/ΛΜ 62	38	TEM	2,00	3.360,13	6.720,26	
39	Κεφαλή καταιονισμού νερού (Sprinkler)	ΑΤΗΕ Ν18210.2	Η/ΛΜ 19	39	TEM	93,00	27,94	2.598,42	
40	Ερμάριο με 24 εφεδρικές κεφαλές καταιονισμού	ΑΤΗΕ Ν18210.3	Η/ΛΜ 19	40	TEM	2,00	532,34	1.064,68	
41	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm	ΝΑΥΔΡ 12.14.01.04	ΥΔΡ 6621.1	41	m	28,00	4,50	126,00	
42	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / PN 10 atm	ΝΑΥΔΡ 12.14.01.07	ΥΔΡ 6621.1	42	m	273,00	9,80	2.675,40	
Σε μεταφορά								2.173.459,51	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								2.173.459,51	
43	Σύνδεση συστήματος καταιονισμού ύδατος (sprinkler) με πυροσβεστικής παροχής από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ.	ΑΤΗΕ Ν\8210.4	Η/ΛΜ 19	43	κ' αποκ. /σύνδ.	2,00	1.410,13	2.820,26	
44	Σχεδιαγράμματα διαφυγής και σήμανση εξοπλισμού πυρόσβεσης	ΑΤΗΕ Ν\9009	Η/ΛΜ 19	44	κατ' αποκ.	1,00	20.000,00	20.000,00	
45	Προμήθεια του Βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας (Κόκκινο Βιβλίο [Πυρ.Διατ. 12/2012])	ΑΤΗΕ Ν\9010	Η/ΛΜ 19	45	κ.α/φ ακ. μελετ.	62,00	1.300,00	80.600,00	
Σύνολο : 1. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								2.276.879,77	2.276.879,77
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Θύρα μεταλλική πυρασφαλείας, ανοιγόμενη, μονόφυλλη, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΑΤΗΕ Ν\8211.1.1	ΟΙΚ 6236	46	ΤΕΜ	34,00	550,00	18.700,00	
2	Θύρα μεταλλική πυρασφαλείας, ανοιγόμενη, μονόφυλλη, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΑΤΗΕ Ν\8211.1.2	ΟΙΚ 6236	47	ΤΕΜ	31,00	660,00	20.460,00	
3	Θύρα μεταλλική πυρασφαλείας, ανοιγόμενη, δίφυλλη, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΑΤΗΕ Ν\8211.2.1	ΟΙΚ 6236	48	ΤΕΜ	3,00	1.050,00	3.150,00	
4	Θύρα μεταλλική πυρασφαλείας, ανοιγόμενη, δίφυλλη, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min	ΑΤΗΕ Ν\8211.2.2	ΟΙΚ 6236	49	ΤΕΜ	4,00	1.232,00	4.928,00	
5	(εγγραφή 1) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 74ο Δημοτικό Σχολείο - 460 Νηπιαγωγείο Αθηνών, οδός: Αδριανού 106-108 & Φλεσσα	ΝΑΟΙΚ Ν\77.94	ΟΙΚ 7744	50	κατ' αποκ.	1,00	6.500,00	6.500,00	
6	(εγγραφή 11) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 54ο & 55ο Δημοτικό, 35ο & 106ο Νηπιαγωγείο, 42ο Γενικό & 6ο Εσπερινό Λύκειο, οδός Λιοσίων 42	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.01	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	51	κατ' αποκ.	1,00	2.000,00	2.000,00	
7	(εγγραφή 13) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 43ο Γυμνασίο Αθηνών – 43ο Λυκείο Αθηνών, οδός ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ 2	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.02	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	52	κατ' αποκ.	1,00	3.200,00	3.200,00	
8	(εγγραφή 14) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 2ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και 8ο & 67ο Νηπιαγωγείο Αθηνών, οδός Δαμάρεως 65	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.03	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	53	κατ' αποκ.	1,00	1.250,00	1.250,00	
9	(εγγραφή 15) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 92ο & 97ο Δημοτικό Σχολείο, 78ο&72ο Νηπιαγωγείο, οδός Εκαταίου 80 & Ηλία Ηλιού	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.04	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	54	κατ' αποκ.	1,00	250,00	250,00	
10	(εγγραφή 19) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 93ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών – 45ο& 73ο Νηπιαγωγείο Αθηνών, οδός Πυθου 9 & Αγκύλης	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.05	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	55	κατ' αποκ.	1,00	3.000,00	3.000,00	
Σε μεταφορά								63.438,00	2.276.879,77

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								63.438,00	2.276.879,77
11	(εγγραφή 21) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 10ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ , οδός Τιμοθεου 18 & Δαμαρεως	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.06	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	56	κατ' αποκ.	1,00	300,00	300,00	
12	(εγγραφή 23) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 76ο & 138ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, οδός Κυκλώπων 6 & Θεσσαλονίκης	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.07	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	57	κατ' αποκ.	1,00	3.000,00	3.000,00	
13	(εγγραφή 25) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 63ο Γυμνάσιο και 63ο Λύκειο Αθηνών, οδός Ορφεως 93 και Αμφιπόλεως 65	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.08	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	58	κατ' αποκ.	1,00	3.500,00	3.500,00	
14	(εγγραφή 26) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 81ο & 82ο Δημοτικό Σχολείο, οδός Σκαμβωνιδών 46	ΝΑΟΙΚ Ν\22.45.01	ΟΙΚ 2275	59	κατ' αποκ.	1,00	50,00	50,00	
15	(εγγραφή 29) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 53ο Λύκειο Αθηνών, 62ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, 32ο, 89ο & 104ο Νηπιαγωγείο Αθηνών, οδός Γράμμου 23 & Λέλας Καραγιάννη-Σμόλικα	ΝΑΟΙΚ Ν\22.04.01	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	60	κατ' αποκ.	1,00	2.000,00	2.000,00	
16	(εγγραφή 30) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 57ο & 61ο Δημοτικό Σχολείο 55ο & 116ο Νηπιαγωγείο Αθηνών, οδός Διστόμου 67	ΝΑΟΙΚ Ν\22.04.02	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	61	κατ' αποκ.	1,00	600,00	600,00	
17	(εγγραφή 31) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 3ο ΤΕΕ (ΕΠΑΛ) Αθηνών, οδός Δράκοντος 10-18	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.09	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	62	κατ' αποκ.	1,00	1.000,00	1.000,00	
18	(Εγγραφή 33) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 58ο Δημοτικό Σχολείο, Οδός Λενορμαν 268-270	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.10	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	63	κατ' αποκ.	1,00	300,00	300,00	
19	(Εγγραφή 36) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 52ο Γυμνάσιο Αθηνών, οδός Τριπολεως 2-4	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.11	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	64	κατ' αποκ.	1,00	300,00	300,00	
20	(Εγγραφή 37) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 50ο Γυμνάσιο – Λύκειο και 59ο Δημοτικό Σχολείο & 141 Νηπιαγωγείο, οδός Δόρδου44 και Χατζηαποστόλου 74	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.12	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	65	κατ' αποκ.	1,00	250,00	250,00	
21	(Εγγραφή 40) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 18ο Γυμνασιο ΚΑΙ 18ο Λυκειο Αθηνων, Οδός ΡΩΣ 8 ΚΑΙ Λ.ΙΩΝΙΑΣ	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.13	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	66	κατ' αποκ.	1,00	2.500,00	2.500,00	
22	(Εγγραφή 42) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 65ο Γυμνάσιο Αθηνών, οδός Μηλιαράκη 71	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.14	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	67	κατ' αποκ.	1,00	1.500,00	1.500,00	
23	(Εγγραφή 43) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 24ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών , Οδός ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 20	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.15	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	68	κατ' αποκ.	1,00	500,00	500,00	
24	(Εγγραφή 45) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 33ο & 78ο Δημοτικό Σχολείο & 122ο & 123ο Νηπιαγωγείο, οδός Εράσμου & Καυκάσου	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.16	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	69	κατ' αποκ.	1,00	500,00	500,00	
Σε μεταφορά								79.738,00	2.276.879,77

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								79.738,00	2.276.879,77
25	(Εγγραφή 48) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 38ο & 120ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, 40 & 102ο Νηπιαγωγείο Αθηνών, οδός Κοκκερελ 14 & Αγ. Γλυκερίας	ΝΑΟΙΚ Ν\22.04.03	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	70	κατ' αποκ.	1,00	500,00	500,00	
26	(Εγγραφή 49) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 15ο & 60ο Γυμνάσιο Αθηνών – 15ο Λύκειο Αθηνών	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.17	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	71	κατ' αποκ.	1,00	2.700,00	2.700,00	
27	(Εγγραφή 50) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 21ο Δημοτικό, 165ο Δημοτικό και 37ο Νηπιαγωγείο, Κύπρου 43	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.18	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	72	κατ' αποκ.	1,00	1.100,00	1.100,00	
28	(Εγγραφή 53) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 8ο Γυμνάσιο – Λύκειο ,4ο Ειδικό Σχολείο & 1ο ΕΣΠ. Γυμνάσιο - Λύκειο, στην οδό Νικοπόλεως 53	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.19	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	73	κατ' αποκ.	1,00	2.000,00	2.000,00	
29	(Εγγραφή 55) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 21ο & 127ο Νηπιαγωγείο & 42ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, στην οδό Ιωάννου Βαρβάκη 23 & Μομφεράτου	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.20	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	74	κατ' αποκ.	1,00	4.000,00	4.000,00	
30	(Εγγραφή 57) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 20ο Νηπιαγωγείο και 107ο Δημοτικό Σχολείο, οδός Θ. Ιωαννίδη 7 – 11 & Νικ. Φλώρου	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.21	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	75	κατ' αποκ.	1,00	250,00	250,00	
31	(Εγγραφή 58) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 23ο Γυμνάσιο, 111ο Δημοτικό Σχολείο και 120ο Νηπιαγωγείο Αθηνών, οδός Γεωργίου Κεδρήνου 51	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.22	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	76	κατ' αποκ.	1,00	250,00	250,00	
32	(Εγγραφή 59) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 77ο Νηπιαγωγείο – 104ο & 125ο Δημοτικό Σχολείο - 16ο Γυμνάσιο & 16Ο Λύκειο Αθηνών, οδός Λαρίσης 47	ΝΑΟΙΚ Ν\46.10.04.23	50% ΟΙΚ 4664.1 50% ΟΙΚ 7331	77	κατ' αποκ.	1,00	400,00	400,00	
33	(Εγγραφή 62) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 17ο Νηπιαγωγείο, 17ο & 155ο Δημοτικό και 56ο Γενικό Λύκειο, στην οδό Πανόρμου και Αμπελακίων	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.01	50% ΟΙΚ 6224 50% ΟΙΚ 7331	78	κατ' αποκ.	1,00	600,00	600,00	
34	(Εγγραφή 63) Εργασίες στο σχολικό συγκρότημα 105ο – 166ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και 25ο – 138ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, οδός ΣΟΥΚΑ 8	ΝΑΟΙΚ Ν\62.24.02	50% ΟΙΚ 6224 50% ΟΙΚ 7331	79	κατ' αποκ.	1,00	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο : 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								93.538,00	93.538,00
Σε μεταφορά									2.370.417,77

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						2.370.417,77
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	426.675,20
			Άθροισμα						2.797.092,97
			Απρόβλεπτα					15,00%	419.563,95
			Άθροισμα						3.216.656,92
			Πρόβλεψη αναθεώρησης						5.926,95
			Άθροισμα						3.222.583,87
			Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ)						3.222,58
			Άθροισμα						3.225.806,45
			ΦΠΑ					24,00%	774.193,55
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						4.000.000,00

Αθήνα, Νοέμβριος 2023

Η Συντάξασα Μηχανικός

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενου
του Τμήματος Επίβλεψης

Ο Προϊστάμενος της
Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής

Πηνελόπη Κωτσού

Αικατερίνη Γαβρίλη

Χρήστος Παπαδόπουλος