

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ Ν\22.10.01	ΟΙΚ 2226	1	m3	120,00	47,30	5.676,00	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Ν\22.15.01	ΟΙΚ 2226	2	m3	200,00	84,10	16.820,00	
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	ΝΑΟΙΚ 22.15.03	ΟΙΚ 2226	3	m*cm (dm2)	120,00	21,30	2.556,00	
4	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ Ν\22.02	ΟΙΚ 2204	4	m3	600,00	45,20	27.120,00	
5	Πλήρης κατεδάφιση κτιρίων ή κτισμάτων από φέρουσα αργολιθοδομή λιθοδομή ή οπτοπλινθοδομή δια χειρός ή με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Ν\22.26	ΟΙΚ 2203	5	m3	17.350,00	27,30	473.655,00	
6	Πλήρης κατεδάφιση κτιρίων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα δια χειρός ή με μηχανικά μέσα για ύψος έως και 4,0 m	ΝΑΟΙΚ Ν\22.27.01	ΟΙΚ 2227	6	m3	12.300,00	42,30	520.290,00	
7	Πλήρης κατεδάφιση κτιρίων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα δια χειρός ή με μηχανικά μέσα για ύψος πέραν των 4,0 m	ΝΑΟΙΚ Ν\22.27.02	ΟΙΚ 2227	7	m3	3.000,00	52,92	158.760,00	
8	Πλήρης κατεδάφιση κτιρίων ή κτισμάτων από σιδηροκατασκευές	ΝΑΟΙΚ Ν\22.28	ΟΙΚ 2275	8	m3	2.500,00	28,30	70.750,00	
9	Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο	ΝΑΟΙΚ Ν\22.29	ΟΙΚ 2275	31	m3	1.500,00	27,30	40.950,00	
10	Προμήθεια και τοποθέτηση ικριώματος όψης	ΝΑΟΙΚ Ν\23.11	ΟΙΚ 2303	41	kg	700,00	6,50	4.550,00	
11	Κατάρτιση και υποβολή Σχεδίου Εργασίας	ΝΑΟΙΚ Ν\22.57.01		9	κ.α.	3,00	720,00	2.160,00	
12	Αποξήλωση/κατεδάφιση στοιχείων αμιαντοσιμέντου σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Εργασίας	ΝΑΟΙΚ Ν\22.57.02	ΟΙΚ 2175	10	m2	900,00	41,60	37.440,00	
13	Συλλογή, συσκευασία, σήμανση, προσωρινή αποθήκευση και διασυννοριακή μεταφορά αποβλήτων αμιαντούχων υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες αποξήλωσης και καθαρισμού των προς κατεδάφιση κτηρίων	ΝΑΟΙΚ Ν\22.57.03	ΟΙΚ 2180	11	Kgr	5.100,00	3,00	15.300,00	
	Σε μεταφορά							1.376.027,00	

	Άθροισμα		1.579.957,00
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	284.392,26
	Άθροισμα		1.864.349,26
	Απρόβλεπτα	15,00%	279.652,39
	Άθροισμα		2.144.001,65
	Απολογιστικά τα οποία δεν υπόκεινται σε ΓΕ & ΟΕ (αρχαιολογία, ελεγκτής δόμησης, κλπ)		100.000,00
	Απολογιστικά τα οποία υπόκεινται σε ΓΕ & ΟΕ		125.423,73
	ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών	18,00%	22.576,27
	Άθροισμα		2.392.001,65
	Πρόβλεψη αναθεώρησης		27.353,19
	Άθροισμα		2.419.354,84
	ΦΠΑ	24,00%	580.645,16
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		3.000.000,00

Δικαίωμα προαίρεσης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 1.000.000,00

Οι Μελετητές

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος
Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/σης
Κτιριακής Υποδομής

Παναγιωτοπούλου Αθανασία
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Παναγιωτοπούλου Αθανασία
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Διάμεση Αικατερίνη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ

Κουτσοφίδς Ευάγγελος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ